


Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S
ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej
przekrój charakterystyczny B-C w km od 0+274,39 do 0+328,00
skala 1:50



ODBUDOWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:	
nacięcie nawierzchni – wyfrezowanie nawierzchni na głębokość 5 cm	
wbudowanie krawężnika / studni wpustowej z kratką krawężnikowo –jezdniową	
wypełnienie szczeliny betonem C12/15	30cm
odbudowa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S	5cm
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	
krawężnik drogowy 20x30x100	30cm
ława betonowa z oporem – beton C12/15 v=0,084 m3/mb	15cm
ława z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie	40cm
podłoże gruntowe G4	razem 85cm

KONSTRUKCJA CHODNIKÓW:	
kostka chodnikowa betonowa, wibroprasowana szara	8cm
podsyłka cementowo – piaskowa 1:4	3cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	20cm
warstwa odcinająca z piasku łamanego 0/2 stabilizowanego mechanicznie	10cm
podłoże gruntowe G1 (NASYP BUDOWLANY)	razem 41cm

obrzeże chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100	
ława betonowa – beton C12/15 v=0,070 m3/mb	10cm
podłoże gruntowe G1 (NASYP BUDOWLANY)	

Jednostka projektowa:	DK Inżynieria mgr inż. Damian Kruczyński ul. Wspólna 55A, 34-300 Żywiec			
Inwestor:	POWIAT GLIWICKI, ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Zygmunta Starego 17, 44–100 Gliwice			
Temat:	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej			
Lokalizacja:	293/73; 72; 70; 69; 77; 262/5; 195/14; 11; 260/10; 13; 304/5; 4; 261/10; 290/5; 3 –obr. Kuźnia Nieborowska			
Obiekt:	Droga powiatowa Nr 2931S			
Branża:	Drogowa	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Kotajny	SLK/1898/POOD/07	Drogowa	
Projektant:	Kazimierz Wolny	19/KW/73	Instalacje	
Nazwa rys.:	Przekrój konstrukcyjny			
Skala rysunku:	1:50	Data:	02.2018	Nr rys.: 4.2