
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2	Roboty drogowe
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2	Krawężniki i obrzeża

NAZWA INWESTYCJI: "Remont miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2913 S ul. Pniowska w Paczynie"


ADRES INWESTYCJI: Droga powiatowa, 2913 S

NAZWA INWESTORA: Zarząd Dróg Powiatowych

ADRES INWESTORA: ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Barbara Kowalska



SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA:

27 września 2022



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	45111300-1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-31 0815-02 analogia	D- 01.02. 04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (3x1,2)	m2		
			35 * 7	m2	245,00	
					RAZEM	245,00
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	D- 01.02. 04	Rozebranie krawężników betonowych	m		
			46,5	m	46,5	
					RAZEM	46,5
3 d.1	KNR 4-04 1103-04	D- 01.02. 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km wraz z kosztami utylizacji - razem do 20 km	m3		
			2,10 + 24,5	m3	26,60	
					RAZEM	26,60
4 d.1	KNR 4-04 1105-02	D- 01.02. 04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 19	m3		
			26,60	m3	26,60	
					RAZEM	26,60
2			ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
5 d.2	KNR 2-31 0102-01 z.o.2.13. 9902-02	D- 04.01. 01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - 45 cm	m2		
			35 * 7	m2	245,00	
					RAZEM	245,00
6 d.2	KNR 2-31 0102-04	D- 04.01. 01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 7	m2		
			245	m2	245,00	
					RAZEM	245,00
7 d.2	KNR 2-01 0206-03	D- 04.01. 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji - razem na odl. do 20 km	m3		
			110,25	m3	110,25	
					RAZEM	110,25
8 d.2	KNR 2-01 0214-01	D- 04.01. 01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II Krotność = 39	m3		
			110,25	m3	110,25	
					RAZEM	110,25

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3						
4	45233140-2		KRAWEŹNIKI I OBRZEŻA CPV 45233140-2 Roboty drogowe			
9 d.4	KNR 2-31 0402-04 + KNR 2-31 0403-03	D- 08.01. 02	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm ustawione na ławie betonowej z oporem z mieszanki betonowej klasy C12/15	m		
			47	m	47,0	
					RAZEM	47,0
5	45233140-2		Roboty drogowe			
10 d.5	KNR 2-31 0114-05	D- 04.04. 00, D- 04- 04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - łączna grubość 20 cm	m2		
			245	m2	245,00	
					RAZEM	245,00
11 d.5	KNR 2-31 0114-06	D- 04.04. 00, D- 04- 04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
			245	m2	245,00	
					RAZEM	245,00
12 d.5	KNR 2-31 0114-07	D- 04.04. 00, D- 04- 04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - razem grubość 15 cm	m2		
			245	m2	245,00	
					RAZEM	245,00
13 d.5	KNR 2-31 0114-08	D- 04.04. 00, D- 04- 04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m2		
			245	m2	245,00	
					RAZEM	245,00
6	45233222-1		Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania			
14 d.6	KNR AT-03 0202-02	D.04.0 3.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			245 * 2	m2	490,00	
					RAZEM	490,00
15 d.6	KNR 2-31 0310-01	D- 05.03. 05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - razem gr. 6 cm Krotność = 2	m2		
			245	m2	245,00	
					RAZEM	245,00
16 d.6	KNR 2-31 0310-05	D.05.0 3.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - razem grubość 5 cm Krotność = 2	m2		
			245	m2	245,00	
					RAZEM	245,00

