Część Nr I – DW 921, DW 408 i odcinek DW 919

Wykaz dróg wojewódzkich wraz ze standardami i powierzchnią chodników i ścieżek pieszo-rowerowych objętych zimowym utrzymaniem:

Wyszczególnienie - wykaz dróg	**Dł. w km**	**Standard**
DW 921 – od skrzyżowania z DW 924 w m. Kuźnia Nieborowska do granicy z m. Zabrze	12,6	II
DW 408 – nowy przebieg obejmujący obwodnicę Sośnicowic	6,623	II
DW 919 – od ronda w m. Sośnicowice do ronda na włączeniu do obwodnicy Sośnicowic (odcinek byłej DW 408)	1,6	II
Razem:	**20,823**	

Chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe		
Wyszczególnienie - wykaz	**powierzchnia**	
DW 921 – od skrzyżowania z DW 924 w m. Kuźnia Nieborowska do granicy z m. Zabrze	21 915 m²	Szerokość chodników i ścieżek pieszo-rowerowych do odśnieżenia: 1,5m
DW 919 - od ronda w m. Sośnicowice do ronda na włączeniu do obwodnicy Sośnicowic (odcinek byłej DW 408)	720,0 m²	Szerokość chodników i ścieżek pieszo-rowerowych do odśnieżenia: 1,5m
Razem:	**22 635 m²**	

Opis standardów zimowego utrzymania dróg

Drogi wojewódzkie utrzymywane są w następujących standardach:

II	Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi	śnieg luźny może zalegać do 4 godz. błoto pośniegowe może występować do 6 godz. może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu	- gołoledzi - szronu - szadzi - lodowicy - śliskości pośniegowej	- 3 godz. - 3 godz. - 3 godz. - 4 godz. - 4 godz.
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na: skrzyżowaniach z drogami twardymi skrzyżowaniach z liniami kolejowymi odcinkach o pochyleniu > 4% przystankach autobusowych innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	śnieg luźny może zalegać do 6 godz. może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych zaspy mogą występować do 6 godz.	- gołoledzi - szronu - szadzi - lodowicy - śliskości pośniegowej	- 5 godz. - 5 godz. - 5 godz. - 5 godz. - 6 godz.